

NO. DE PROGRAMA O PROYECTO	Nº DE FOLIO EN EL SISTEMA	DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA O PROYECTO	META		PRINCIPAL VERTIENTE A APOYAR	UBICACIÓN: MUNICIPIO Y LOCALIDAD	INSTANCIA EJECUTORA O UNIDAD RESPONSABLE	RECURSOS PROGRAMADOS (PESOS)	RECURSOS TRANSFERIDOS (PESOS)
			PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA					
<b>TOTAL</b>								<b>35,843,776.36</b>	<b>35,843,776.36</b>
<b>FIFONREGION - 2019 (OAXACA)</b>								<b>35,843,776.36</b>	<b>35,843,776.36</b>
1	12283203	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE MOGOTE DE SAN CRISTOBAL, LA UNIÓN, SAN PEDRO, EJIDO CAÑADA SANTA MARÍA, BARRIO SAN NICOLÁS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.	50.00	M2(REHABILITACIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EL CARRIZAL, C/GAVIONES F. POLIETILENO Y PVC)	INGRESO (INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA)	MUNICIPIO(S): (397)HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LOCALIDAD(ES): HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO;SAN PEDRO;BARRIO SAN NICOLÁS;EJIDO CAÑADA SANTA MARÍA;MOGOTE DE SAN CRISTÓBAL;LA UNIÓN	COMISION ESTATAL DEL AGUA, GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	35,843,776.36	35,843,776.36
		9,215.11	ML(REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EL CARRIZAL TUBERÍA PEAD DE 10" RD-11 Y 7)						
		23.00	PZA(VÁLVULAS EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN EL CARRIZAL DE FO. FO.)						
		1.00	PZA(MEDIDOR GASTO CONTINUO FIJO LÍNEA DE CONDUCCIÓN EL CARRIZAL, DE ACERO 10" C/BRID)						
		10.00	PZA(REGISTRO VÁLVULA COMPUERTA L CONDUCC EL CARRIZAL 1.96X1.76X1.32M TABICÓN PESADO)						
		59.00	PZA(ATRAQUE L.C. EL CARRIZAL CONCRETO ARMADO DADO .4X.4X.8 M Y ZAPATA .5X.5X.3 M)						
		4.00	PZA(CAJA ROMPEDORA PRESIÓN L.C. EL CARRIZAL CONCRETO ARMADO 1.8 X1.8 X 1.8 LOSA 4M2)						
		1.00	PZA(EQUIPAMIENTO DE BOMBA FIJO POZO PROFUNDO STA MA. SUMERGIBLE 75 HP, 50M PROFUNDO.)						
		50.00	ML(REHABILITACIÓN DE ADEME DE POZO STA MARÍA, TUBERÍA DE PVC DE 6" 50M DE PROFUNDO.)						
		1.00	PZA(EQUIPO DE DESINFECCIÓN FIJO POZO STA MA, HIPOCLORADOR Q=10 DOSIFICADOR .56GPH)						
		15.20	M2(CONSTRUC. PLATAFORMA BOMBEO P/EXTRACCIÓN DE AGUA, P. STA MARÍA CONCRETO ARMA 20C)						
		184.00	M2(REHABILITACIÓN DE 4 TANQUE CEMENTO MORTERO ARENA Y ADITIVO CEMENTO ELÁSTICO)						
		57.74	ML(CERCADO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN DE 2.00 M, TANQUE JABALI)						
		10.61	M2(CONST.DE 6 CASSETAS CLORACIÓN X VEN. MURO TABICÓN CONC ARM 1.3X1.36X1.8M)						
		6.00	PZA(EQUIPO CLORACIÓN X VENOCISIS FIJAS EN 6 TANQUES DE 1.26 M2 (MED 2.10X.60X1.90))						
		6,899.43	ML( REHABILITACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC HIDRÁULICO)						
		3,748.07	M2(REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR FC=250 KG/CM)						
		2,839.00	PZA( REHABILITACIÓN TOMA DOMICILIARIA CON ABRAZADERA DE PVC DE 2" A 10")						
		2,839.00	PZA(MICROMEDICIÓN FIJO EN TOMA DOMICILIARIA PARA TUBERÍA DE 1/2")						
		432.00	PZA(PIEZAS ESPECIALES (PEAD 135 PZS; PVC 262 PZS; FO.GO. 35 PZS))						

1/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación e integración de los libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables y a lo dispuesto por los Lineamientos y Reglas de operación vigentes que rigen al Fondo. Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

